

Przedmiar robót				
podstawa nakładu	opis pozycji	ilość	krotn.	Jednostka
1.1 KNR 202/1112/5 analogia	Demontaż posadzki z tworzyw sztucznych	560	1	m ²
1.2. KNR 202/817/1	Położenie siatki na podłodze - zabezpieczenie przed rozwarstwieniem i pęknięciami	560	1	m ²
1.3. ORG 202/1132/1	Wrstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm	560	1	m ²
1.4. ORG 202/1134/1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT	560	1	m ²
1.5. KNR 202 1112/5	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCW z wywinieciem na ścienne cokoły	560	1	m ²
1.6. KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin podłogowych PCW	560	1	m ²