

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2			Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8			
2.1			KANALIZACJA DESZCZOWA			
2.1.1	WO KD 02 KD 00.00.01	analiza indywidualna	Montaż rur KD - rury PCV-U klasy S (SDR 34) z wydłużonym kielichem, litych o sztywności obwodowej SN 8 - Dz 250mm - wraz z próbą szczelności i kamerowaniem - uwzględnić przerwy na studnie, wpusty i separator 65.5	m		
				m	65.50	
					RAZEM	65.50
2.1.2	WO KD 02 KD 00.00.01	analiza indywidualna	Montaż rur KD - rury PCV-U klasy S (SDR 34) z wydłużonym kielichem, litych o sztywności obwodowej SN 8 - Dz 200mm - wraz z próbą szczelności i kamerowaniem - uwzględnić przerwy na studnie i wpusty 15.5	m		
				m	15.50	
					RAZEM	15.50
2.1.3	WO KD 02 KD 00.00.01	analiza indywidualna	Montaż rur KD - rury PCV-U klasy S (SDR 34) z wydłużonym kielichem, litych o sztywności obwodowej SN 8 - Dz 160mm - wraz z próbą szczelności i kamerowaniem - uwzględnić przerwy na studnie i wpusty 2.7	m		
				m	2.70	
					RAZEM	2.70
2.1.4	WO KD 02 KD 00.00.01	analiza indywidualna	Montaż rur kształtek PCV - redukcja PCV 250/200mm - 2 szt - złączka dwukielichowa PCV 250 mm - 1 szt - trójnik PCV 250/110mm z prostką DN 100mm i wywiewką - 1kpl 4	szt		
				szt	4.00	
					RAZEM	4.00
2.1.5	WO KD 02 KD 00.00.01	analiza indywidualna	Montaż studni betonowych DN 1000 mm M - wg Tabeli zestawienia materiałów i rys. szczeg. - doliczyć włączenie do studni istniejącej 4	stud.		
				stud.	4.00	
					RAZEM	4.00
2.1.6	WO KD 02 KD 00.00.01	analiza indywidualna	Montaż separatora węglowodorów 1	stud.		
				stud.	1.00	
					RAZEM	1.00
2.1.7	WO KD 02 KD 00.00.01	analiza indywidualna	Humusowanie terenu wraz z obsianiem trawa po robotach kanalizacyjnych - materiał z uwzględnieniem odzysku - odwóz i utylizacja humusu nie nadającego się do renowacji 200	m ²		
				m ²	200.00	
					RAZEM	200.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.I 1997
3	WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997

Lp.	Nazwa działu
1	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - 45100000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne - 45110000-1
1.1	Roboty przygotowawcze
1.2	Roboty ziemne
2	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8
2.1	KANALIZACJA DESZCZOWA