

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość
I. Prace przygotowawcze			
1.	Prace pomiarowe	ha	0,21
II. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe			
1.	Rozbiórka nawierzchni z BA h=10cm	m ²	585
2.	Rozbiórka krawężników betonowych na ławie	m	227
3.	Rozbiórka płytek chodnikowych na podsypce piaskowej	m ²	147
4.	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	290
5.	Wywóz gruzu z betonu asfaltowego na odległość do 15km	m ³	59
6.	Wywóz gruzu betonowego na odległość do 15km	m ³	38
II. Roboty ziemne i agrotechniczne			
1.	Zdjęcie ziemi roślinnej h=20cm	m ²	1 755
2.	Wykopy w gruncie mineralnym na odkład	m ³	315
3.	Wywóz gruntu do 15km	m ³	315
4.	Nasypy z gruntu mineralnego niewysadzinowego	m ³	536
5.	Dowóz gruntu na nasyp	m ³	536
6.	Rozłożenie ziemi roślinnej h=10cm	m ²	1 530
7.	Wywóz nadmiaru ziemi roślinnej do 15km	m ³	198
8.	Obsianie mieszanką traw w ilości 2kg/ar	m ²	1 530
III. Budowa drogi dojazdowej			
1.	Ułożenie geowłókniny Teram 3000	m ²	835
2.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki h=25cm	m ²	685
3.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 h=25 cm	m ²	535
4.	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej h=4cm	m ²	535
5.	Wykonanie nawierzchni z kostki Behaton 8cm	m ²	504
6.	Wykonanie ścieku krawędziowego z kostki Holland, w tym:	m ²	
	- holland h=8cm		11
	- holland h=6cm		20
7.	Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie z betonu B-15	m	201
8.	Wykonanie chodnika z kostki betonowej 6cm	m ²	12
	Podsypka piaskowo - cementowa h=4cm	m ²	12
9.	Ułożenie obrzeży betonowych	m	15
10.	Wykonanie studni wpustowych z osadnikiem z kręgów bet. fi500mm wraz ze zwieńczeniem żeliwnym D400 na ławie z betonu B15 h=15 i podsypce żwirowej:		
	h=1,2m	szt.	1
	h=1,5m	szt.	1
11.	Montaż znaku „Zakaz wstępu na lądowisko” na istniejącym ogrodzeniu	szt.	11

IV. Budowa lądowiska			
1.	Ułożenie geowłókniny Teram 3000	m ²	1 930
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 h=15 cm	m ²	225
3.	Ułożenie 2 x folii G=1500 g/m ²	m ²	225
4.	Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie z betonu B-15	m	45
5.	Wykonanie płyty z betonu cementowego napowietrzanego B-35 wraz z pielęgnacją nawierzchni preparatem Sika NB 1 , h=20cm	m ²	225
6.	Ułożenie korytek ścieku liniowego S300 wraz ze studzienką przyłączeniową z osadnikiem Ściek liniowy w obudowie z betonu zbrojonego B-35 na ławie z betonu B-7,5	m	15
7.	Wykonanie szczelin rozszerzania	m	90
8.	Wykonanie szczeliny konstrukcyjnej	m	15
9.	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych 7x50x50 na podsypce cementowo piaskowej h=5cm	m ²	144
10.	Ułożenie obrzeży betonowych	m	288
V. Oznakowanie poziome lądowiska			
1.	Znak linii krawędzi pola wzlotów (FATO) kolor biały (malowanie na płytkach chodnikowych)	m ²	144
2.	Znak krawędzi płaszczyzny przyziemia (TLOF) linią koloru białego szerokość 0,3m	m ²	18
3.	Znak krzyża - farba biała	m ²	45
4.	Znak tożsamości lądowiska "H" - farba czerwona	m ²	3